

Kosztorys ofertowy
Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkowice, ul. Dworcowa

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,45		
2	45100000-8	01.02.01	Karczowanie pni z transportem poza teren budowy	szt	11,0		
II			ROBOTY ROZBIORKOWE				
3	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z mieszanki min. – asf. śr. grub. ok. 8,0 cm wraz z podbudową z kamienia gr 25 cm z odwozem poza teren budowy	m ²	40,00		
III			ROBOTY ZIEMNE				
4	45110000-1	02.01.01	Wykonanie mechaniczne w gr. kat III wykopów liniowych i jamistych pod kanalizację deszczową do wbudowania	m ³	510,00		
5	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów gruntem kat. I-II z ukopu wraz z zagęszczeniem – zasypianie kanalizacji	m ³	460,00		
IV			PODBUDOWY				
6	45233140-2	04.05.01	Wzmocnienie podłoża - wykonanie warstwy z kruszywa stab. cementem o R _m = 5.0 MPa , grub. min. 10,0 cm	m ²	40,00		
7	45233140-2	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. min. 20,0 cm	m ²	40,00		
8	45233140-2	04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16 o stabilności min 8,0 kN, grub. min. 4,0	m ²	40,00		
V			ODWODNIENIE				
9	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø 160 (SN > 8 kN/m2)	mb	115,00		
10	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kolektora z rur PVC Ø 315 (SN > 8 kN/m2)	mb	425,0		
11	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów beton. Ø 1000 mm i wysokości do 2,0 m z żeliwnym włazem klasy C	szt.	5,00		
12	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych z PVC Ø 315 (SN > 8 kN/m2) i wysokości do 2,0 m z żeliwnym włazem klasy C	szt.	4,00		
13	45232440-8	03.02.01	Wymiana górnej części studni rewizyjnej z żeliwnym włazem klasy C	szt.	1,00		
14	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni ściekowych z kręgów beton. Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu, właz żeliwny typu D	szt.	20,00		
VI			NAWIERZCHNIA				
15	45233140-2	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności ≥ 5,5 kN, grub. min. 4,0 cm	m ²	40,00		
Razem (netto)					zł		
Podatek VAT					zł		
Ogółem (brutto)					zł		

słownie: _____

miejsowość, dnia: _____ sporzadził: _____