

Kosztorys ofertowy

Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 4800P w m. Dąbcze

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,10		
II			ROBOTY ROZBIORKOWE				
2	45110000-1	01.02.04	Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	75,00		
3	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	75,00		
4	45110000-1	01.02.04.	Rozbiórka płyt betonowych 30x30x4 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy	m ²	120,00		
5	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z mieszanki min. – asf. śr. grub. ok. 8,0 cm wraz z podbudową z kamienia gr 25 cm z odwozem poza teren budowy	m ²	130,00		
III			PODBUDOWY				
6	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb.25 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	50,00		
7	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 47 cm pod zatokę w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	130,00		
8	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	10,00		
9	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 grub. min. 15,0 cm. - zjazdy	m ²	10,00		
10	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm - chodnik	m ²	130,00		
IV			ZATOKA AUTOBUSOWA				
11	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=5,0MPa min. grub. 10cm	m ²	130,00		
12	45233140-2	04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego C8/10, min. grubość podbudowy po zagęszczeniu 25cm.	m ²	130,00		
13	45233140-2	05.03.01	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grafitowej o grub. 8,0 cmna podsypce cem.-pias. grub.3-5 cm	m ²	130,00		

V			NAWIERZCHNIA				
14	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, czerwonej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. grub.3-5 cm	m ²	130,00		
15	45233140-2	05.03.05	Remont cząstkowy krawędzi na styku z krawężnikiem betonem asf. 0/12,8 o stab. min. 5,5 kN - grub. 12,0 cm	Mg	3,00		
VI			ELEMENTY ULIC				
16	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych trapezowych na podsypce cem. - piask. na ławie grubości 17 cm z betonu B-15	mb	60,00		
17	45233140-2	08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B-15 z oporem	mb	75,00		
18	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	82,00		
Razem (netto)					zł		
Podatek VAT					zł		
Ogółem (brutto)					zł		

słownie: _____

miejsowość, dnia: _____ sporządził: _____