

PRZEDMIAR					
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Dobramyśl					
LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,33
II			NAWIERZCHNIA		
2	45233140-2	08.03.01	Regulacja pionowa obrzeży betonowych z wykonaniem ławy betonowej B-15 z oporem.	mb	325,00
3	45233140-2	08.02.02	Regulacja wysokościowa chodnika z płyt betonowych na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm	m ²	420,00
III			ELEMENTY ULIC		
4	45243100-6	06.01.01	Wzmocnienie skarpy rowu biowłókniną (z umieszczonymi w runie mieszankami nasion traw i roślin) do umocnienia i zadarniania powierzchni skarpy rowu	m ²	250,00
5	45112500-0	02.01.01	Odtworzenie oraz odmulenie rowu - Wykop mechaniczny koparką podsiębierną namułu o śr. gr. 0,5m z załadunkiem na środki transportu Wykonawcy, mechaniczne plantowanie skar 2,0 m ² na 1,0 mb rowu.	mb	250,00

słownie: _____

miejsowość, dnia: Leszno, 05.07.2016 r. sporządził: _____