

PRZEDMIAR					
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4778P w m. Drzeczkowo					
LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,07
<b>II</b>			<b>ROBOTY ROZBIORKOWE</b>		
2	45110000-1	01.02.04	Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	70,00
3	45110000-1	01.02.04.	Rozbiórka płyt betonowych 30x30x4 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy	m <sup>2</sup>	275,00
<b>III</b>			<b>PODBUDOWA</b>		
4	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	105,00
5	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	80,00
6	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	65,00
7	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoż grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy	m <sup>2</sup>	185,00
8	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm	m <sup>2</sup>	185,00
9	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 min. grub. 15,0 cm. - zjazdy do posesji	m <sup>2</sup>	80,00
<b>IV</b>			<b>NAWIERZCHNIA</b>		
10	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	105,00
11	45233140-2	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, grafitowej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias grub. min. 5 cm	m <sup>2</sup>	80,00
12	45233140-2	05.03.05	Remont cząstkowy krawędzi na styku z krawężnikiem betonem asf. 0/12,8 o stab. min. 5,5 kN - grub. 12,0 cm	Mg	4,00
<b>V</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>		
13	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	110,00
14	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem na płas od strony posesji	mb	16,00
15	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem	mb	70,00
16	45233140-2	01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne	szt	3,00

miejsowość, dnia: Leszno, 05.07.2016 r.

sporządził: