

| PRZEDMIAR | | | | |
|---|-----------------|---|----------------|----------|
| Przebudowa drogi powiatowej w m. Górka Duchowna - etap II. | | | | |
| Lp. | Nr Specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | |
| | | | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| x | x | Roboty przygotowawcze | x | x |
| 1 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni drogowej średnia grubość 5,0 cm, załadunek wraz z transportem nawierzchni z rozbiórki samochodem poza teren budowy na plac wskazany przez ZDP w Lesznie. | m ² | 700,00 |
| 2 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa włazów oraz wpustów ulicznych kanalizacji wraz z ich wymianą na nowe. | szt | 6,00 |
| x | x | Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni | x | x |
| 3 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych. | m ² | 3450,00 |
| 4 | D.05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - warstwa wyrównawcza gr. 4,0cm. (300*5,8+300*5,5) | m ² | 3450,00 |
| 5 | D.05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna gr. 4,0cm. (1800-(300*0,3))+(300*5,5) | m ² | 3360,00 |

miejsowość, data:

Leszno, 30.06.2016 r.

sporządził: