

**Kosztorys ofertowy**  
**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzаницe**

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	4510000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,10		
<b>II</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
2	45110000-1	02.01.01	Wykonanie mechaniczne w gr. kat III wykopów liniowych i jamistych pod kanalizację deszczową do wbudowania	m <sup>3</sup>	60,00		
3	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów gruntem kat. I-II z ukopu wraz z zagęszczeniem – zasypianie kanalizacji	m <sup>3</sup>	52,00		
<b>III</b>			<b>PODBUDOWY</b>				
4	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	114,00		
5	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazd, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	6,00		
6	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	25,00		
7	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazd	m <sup>2</sup>	120,00		
8	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 grub. 15,0 cm. - zjazdu do posesji	m <sup>2</sup>	6,00		
9	45233140-2	04.02.01	Podbudowa piaskowa grub. 10 cm - pod chodnik	m <sup>2</sup>	114,00		
<b>IV</b>			<b>ODWODNIENIE</b>				
10	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVCØ160 (SN>8kN/m2)	mb	9,00		
11	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kolektora z rur PVC Ø315 (SN>8kN/m2)	mb	100,0		
12	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów beton. Ø 1000 mm i wysokości do 2,0 m z żeliwnym włazem klasy C	szt.	3,00		
13	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni ściekowych z kręgów beton. Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu, właz żeliwny typu D	szt.	3,00		
<b>V</b>			<b>NAWIERZCHNIA</b>				
14	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej szarej grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. grub.5 cm	m <sup>2</sup>	114,00		
15	45233140-2	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej szarej grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. grub. 3 cm	m <sup>2</sup>	6,00		
16	45233140-2	05.03.05	Remont z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności ≥ 5,5 kN, grub. 5,0 cm	Mg	6,00		
<b>VI</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>				
17	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem na płask od strony posesji	mb	5,00		
18	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu B-15 z oporem na zjazdach	mb	100,00		
19	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	96,00		
Razem ( netto)					zł		
Podatek VAT					zł		
Ogółem ( brutto )					zł		

słownie: \_\_\_\_\_

miejsowość, dnia: \_\_\_\_\_

sporządził: \_\_\_\_\_