

Kosztorys Ofertowy

**Częściowa przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice w ramach zadania:
"Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi:
4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo".**

Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkow	Wartość (zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
Roboty przygotowawcze			x	x	x	x
x	x	<i>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:</i>	x	x	x	x
1	D.01.01.01	- roboty pomiarowe w terenie równinnym,	km	1,10		
x	x	<i>Rozbiórka elementów dróg:</i>	x	x	x	x
2	D.01.02.04	- Rozebranie nawierzchni drogowej grubości 50 cm (warstwa ścieralna, podbudowa asfaltowa, podbudowa z kruszywa), Załadunek wraz z transportem nawierzchni z rozbiórki samochodem wywrotką na składowisko wykonawcy	m ²	1 175,00		
Roboty ziemne			x	x	x	x
x	x	<i>Korytowanie</i>	x	x	x	x
3	D.02.01.01	Korytowanie pod nową nawierzchnię jezdni przekrój miejski z transportem wywrotkami na składowisko wykonawcy -głębokość koryta 45 cm	m ²	495,00		
Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni			x	x	x	x
4	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa z dowozu stab. cementem o Rm=5MPa grub. 15cm	m ²	1 670,00		
5	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem	m ²	1 670,00		
6	D-04.07.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P, mieszanki o lepisczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, skropienie podbudowy asfaltem	m ²	1 615,00		
7	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm	m ²	2 200,00		
Konstrukcja pobocza			x	x	x	x
8	D-05.03.05	Wzmocnienie pobocza destruktem śr. gr. 4 cm	m ²	1 100,00		
					Netto:	
					VAT	
					Brutto	

słownie zł:

miejsowość, data: _____

sporządził: _____