

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej 4788P w m.Garzyn

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6		
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,55		
2	45100000-8	01.02.01.	Zdjęcie warstwy humusu grub. średnio 10,0 cm z odwozem nadmiaru poza teren budowy	m ²	1 710,0		
3	45100000-8	01.02.04	Karczowaniem pni z odwozem poza teren budowy	szt	20,0		
4	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni brukowcowej/ betonowej/ tłuczniowej/bet. asfalt grub. 25-30 cm z odwozem poza teren budowy	m ²	280,0		
5	45110000-1	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z załad. I transp.poza teren bud	mb	255,0		
6	45100000-9	01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z załad. I transp.poza teren bud	mb	50,0		
7	45110000-1	01.02.04	Rozebranie studzinek ściekowych z załad. I transp.poza teren bud	szt	7,0		
8	45110000-1	01.02.04	Rozebranie studni betonowych z załad. I transp.poza teren bud	szt	6,0		
9	45100000-10	01.02.04	Rozebranie kolektora z ruz betonowych fi 300 z załad. I transp.poza teren bud	mb	320,0		
II			ROBOTY ZIEMNE				
10	45110000-1	02.01.01	Wykonanie wykopów - z transportem gruntu poza teren budowy kat I-IV	m ³	520,0		
11	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypu - zasypanie gruntem kat. I-II (grunt Wykonawcy) wraz z zagęszczeniem	m ³	405,0		
III			ODWODNIENIE				
12	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów beton. Ø1000 z kręgów betonowych z włazem żeliwnym D400 do gł 2m	szt.	6,0		
13	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnej z rur PP o Ø 315 mm z włazem żeliwnym C250 i pierścieniem betonowym	szt.	10,0		
14	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni ściekowej z kręgów beton. Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpust żeliwny typu D400	szt.	15,0		
15	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315 (SN > 8 kN/m2) na podsypce piaskowej gr 10 cm	mb	530,0		
16	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø 150 (SN > 8 kN/m2) na podsypce piaskowej gr 10 cm	mb	25,0		
IV			PODBUDOWA				
17	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb. 23 cm - pod konst. chodnika.w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m ²	1 160,0		
18	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb. 42 cm pod zjazdy, krawężnik w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m ²	550,0		

19	45233140-1	04.05.01	Wzmocnienie podłoża - wykonanie warstwy z kruszywa stab. cementem o $R_m = 5$ MPa , grub. 10.0 cm	m ²	1 480,0		
20	45233140-2	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm	m ²	420,0		
V			NAWIERZCHNIA				
21	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej szar. beton. bezfazowej grub. 8,0 cm na podsypce cem-piask. grub. 3-5cm cpr	m ²	1 060,0		
22	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej szar bezfazowej beton. grub. 8,0 cm na podsypce cem-piask. grub. 3-5cm zjazdy	m ²	420,0		
23	45233140-2	05.03.05	Remont z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności $\geq 5,5$ kN	Mg	12,0		
VI			ELEMENTY ULIC				
24	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm (na zjazdach) na ławie betonowej z oporem z betonu B-15	mb	655,0		
25	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-15	mb	550,0		
VIII			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
26	45232440-8	03.02.01a	Regulacja pionwa studzienek rewizyjnych telekomunikacyjnych, zaworów i zasuw	szt	15		
27	45110000-1	06.01.01	Humusowanie z obsianiem nasionami traw – grubość w-wy humusu 5 cm	m ²	410,0		
Razem (netto)						zł	
Podatek VAT						zł	
Ogółem (brutto)						zł	

słownie: _____/100 (brutto)

sporządził: