

OPIS TECHNICZNY

dotyczy: **Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4801P w m. Robczysko.**

Zakres prac:

1. Odtworzenie trasy w terenie równinnym,
2. Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy,
3. Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy,
4. Rozbiórka płyt betonowych 30x30x4 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy,
5. Wykonanie koryta głęb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy,
6. Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy,
7. Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy,
8. Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ min. grub. 10cm,
9. Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 min. grub. 15,0 cm. - zjazdy do posesji,
10. Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm,
11. Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, grafitowej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. grub. min. 5 cm,
12. Remont cząstkowy krawędzi na styku z krawężnikiem betonem asf. 0/12,8 o stab. min. 5,5 kN - grub. 12,0 cm,
13. Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem,
14. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem na płask od strony posesji,
15. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne.