

PRZEDMIAR

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Osieczna

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,07
II			PODBUDOWA		
2	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	175,00
3	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	45,00
4	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik	m ²	175,00
5	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm	m ²	175,00
III			NAWIERZCHNIA		
6	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, beżfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm	m ²	175,00
7	45233140-2	05.03.05	Remont cząstkowy krawędzi na styku z krawężnikiem betonem asf. 0/12,8 o stab. min. 5,5 kN - grub. 12,0 cm	Mg	4,00
IV			ELEMENTY ULIC		
8	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	75,00
9	45243100-6	06.01.01	Wzmocnienie skarpy rowu płytami betonowymi ażurowymi 60x40cm na zaprawie cementowo-piaskowej 1:3 oraz wypełnienie kamieniem płukanym	m ²	25,00
10	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem	mb	70,00
11	45233140-2	01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne	szt	1,00

Leszno, 05.07.2016 r.
 miejscowość, dnia: _____ sporządził: _____